



Carichi elettrici

- Item 7: Gruppo frigo ad assorbimento
- Item 8: Pompa di circolazione gemellare PFA1
- Item 9: Centralina di termoregolazione, access point, ecc
- Item 10: Addolcitore per trattamento acqua di torre

Punti controllati

- Item 53,54,55,56: Contabilizzatore acqua refrigerata gruppo frigo ad assorbimento completo di sonde di temperatura
- Item 57,58,59,60: Contabilizzatore acqua calda gruppo frigo ad assorbimento completo di sonde di temperatura
- Item 61: Temperatura volano termico freddo
- Item 62: Comando gruppo frigo ad assorbimento
- Item 63: Comando pompa di calore
- Item 64: Stato pompa primaria gruppo frigo ad assorbimento
- Item 65: Stato pompa primaria pompa di calore
- Item 66: Pompe impianto di distribuzione acqua calda
- Item 67: Pompe impianto di distribuzione acqua refrigerata
- Item 68: Stato allarmi gruppo ad assorbimento
- Item 69: Stato allarmi pompa di calore

DAPPOLONIA

VIA SAN NAZARO, 19 - 10145 GENOVA, ITALIA
 TEL. +39 010 362 8148 FAX +39 010 362 1079 P. IVA 0347650102
 e-mail dappolonia@dappolonia.it www.dappolonia.it

REV	DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	ESEGUITO BY	CONTROLLATO DA/CHKD BY	APPROVATO DA/ APPROVED BY	SOTTOSCRITTO DA/ UNDERSIGNED BY
1	MAGGIO 2012	SECONDA EMISSIONE	ALV/ANP	GIC	CSM	RC
0	APRILE 2012	PRIMA EMISSIONE	ALV/ANP	GIC	CSM	RC

CLIENTE/CLIENT
Università degli Studi di Genova
Centro di Servizi Interfacoltà del Polo Universitario di Savona

PROGETTO/PROJECT
 Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva,
 per la Realizzazione di un'Infrastruttura Sperimentale-Dimostrativa
 di Poligenerazione Denominata "Smart Polygeneration Microgrid"

TITOLO/TITLE
Progetto Esecutivo
Impianti Meccanici
Layout Chiller ad
Assorbimento

TIMBRIO/STAMP

ESEGUITO / BY	FIRMA/SIGNATURE	DATA/DATE	NO INT/INTERNAL No	SCALA/SCALE	TAV/PLATE No	REV
CONTROLLATO DA / CHKD BY	ALV/ANP	MAGGIO 2012				
APPROVATO DA/ APPROVED BY	GIC	MAGGIO 2012	11-650-H33		8	1
SOTTOSCRITTO DA/ UNDERSIGNED BY	CSM	MAGGIO 2012				
	RC	MAGGIO 2012				