



LEGENDA

266	PALAZZINA ALLOGGI E MENSA	A1	QUADRO ELETTRICO: 1 SWITCH DI RETE 1 RTU
267	PALAZZINA MARCHI		
268	PALAZZINA LAGORIO	A2	QUADRO ELETTRICO: 1 SWITCH DI RETE 1 RTU
269	PALAZZINA DELFINO		
270	MAGAZZINO 1	A3	QUADRO ELETTRICO: 1 SWITCH DI RETE 1 RTU
272	HANGAR 1		
273	HANGAR 2	A4	QUADRO ELETTRICO: 1 SWITCH DI RETE 1 RTU
274	HANGAR 3		
275	AULA MAGNA	A5	SALA DI CONTROLLO: 2 SWITCH DI RETE 1 SERVER CON SOFTWARE DI SUPERVISIONE
276	AULE		
277	NUOVI ALLOGGI	⊗	RACK 19" DEL SISTEMA DI AUTOMAZIONE E CONTROLLO
278	BIBLIOTECA		
279	SPOGLIATOIO	▤	QUADRO ELETTRICO
280	PALAZZINA BRANCA	⊠	STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI
281	PALAZZINA LOCATELLI	⊗	CORPO ILLUMINANTE A LED 27x1.4W SU PALO
284	MAGAZZINO 2	⊗	PULSANTE D'EMERGENZA
285	CENTRALE TERMICA	—	CAVO FIBRA OTTICA
286	TURBINA	—	CAVO ETHERNET IN RAME
287	C.E.		
288	G.E.		
(1)	N° 2 TRINUM 1kW		
(2)	ACCUMULO ELETTRICO 50kWh		
(3)	IMPIANTO FOTOVOLTAICO 40 kW		
(4)	PREDISPOSIZIONE MICROEOLICO		
(5)	MICROTURBINA 65kW		
(6)	PLUG-IN E.V.		
(7)	PREDISPOSIZIONE MICROEOLICO		
(8)	SALA DI CONTROLLO		

**D'APPOLONIA**

VIA SAN NAZARO, 19 - 16145 GENOVA, ITALIA  
 TEL. +39 010 362 8148 FAX +39 010 362 1078 P. IVA 0347650102  
 e-mail dappolonia@dappolonia.it www.dappolonia.it

REV	DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	ESEGUITO BY	CONTROLLATO DA /CHKD BY	APPROVATO/DA APPROVED BY	RC
0	APRILE 2012	PRIMA EMISSIONE	AP/IGN	IMC/STM/GIC	FAB	RC

CLIENTE/CLIENT  
**Università degli Studi di Genova**  
**Centro di Servizi Interfacoltà del Polo Universitario di Savona**

PROGETTO/PROJECT  
 Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva,  
 per la Realizzazione di un'Infrastruttura Sperimentale-Dimostrativa  
 di Poligenerazione Denominata "Smart Polygeneration Microgrid"

TITOLO/TITLE  
**Progetto Esecutivo**  
**Rete dati sistema di**  
**controllo e automazione**

ESEGUITO / BY	FRMA/SIGNATURE	DATA/DATE	NO/INT/INTERNAL No	SCALA/SCALE	TAV/PLATE No	REV
ESEGUITO / BY	AP/IGN	APRILE 2012				
CONTROLLATO DA / CHKD BY	IMC/STM/GIC	APRILE 2012	11-650-H34	1:500	1	0
APPROVATO/DA APPROVED BY	FAB	APRILE 2012				
SOTTOSCRITTO/DA UNDERSIGNED BY	RC	APRILE 2012				