

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA**  
**AREA CONSERVAZIONE EDILIZIA**  
**Servizio Interventi ordinari**

**Settore Interventi ordinari impianti elettrici e speciali ponente**

<b>Opere necessarie per il rifacimento degli impianti elettrici di illuminazione normale e di emergenza, forza motrice con esecuzione di impianto di chiamata di soccorso nel servizio igienico sito nell'edificio di Balbi,5 - piano secondo - Palazzina Concorsi</b>					
<b>Seq.</b>	<b>Codice - Descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo [€]</b>	<b>Totale [€]</b>
	<b>C1 - TUBAZIONI</b>				
	C1.A06 - TUBO IN PVC FLESSIBILE ATOSSICO, PESANTE				
1	C1.A06.B - Tubo flex atossico, pesante, D 20mm	m	22	3,57	78,54
2	C1.A06.C - Tubo flex atossico, pesante, D 25mm	m	12	3,70	44,40
	<b>C4 - CASSETTE DI DERIVAZIONE</b>				
	C4.B05 - CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO				
3	C4.B05.C003 - Cassette di der. da inc., dim. 160x130x70	cad.	5	6,28	31,40
	C4.B15 - SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO				
4	C4.B15.A003 - Scatole frutto da inc., 3 mod, 66x104x48	cad.	6	2,91	17,46
	<b>D1 - CONDUTTORI B.T.</b>				
	D1.A11 - CORDA FLESSIBILE POSA FISSA, N07G9-K, PVC				
5	D1.A11.A001 - Corda flex p. fissa, N07G9-K, sez. 1,5 mmq	m	150	1,23	184,50
6	D1.A11.A002 - Corda flex p. fissa, N07G9-K, sez. 2,5 mmq	m	50	1,64	82,00
	<b>E1 - QUADRI ELETTRICI VUOTI</b>				
	E1.P03 - QUADRO DA PARETE IN POLIESTERE, IP40 DA ARREDO				
7	E1.P03.A003 - Quadro da arredo, IP40, dim 280x350x100 2x12m	cad.	1	55,85	55,85
	<b>F1 - INTERRUITORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI</b>				
	F1.C06 - INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA, C				
8	F1.C06.B006 - Int.aut.magn.term. pdi 6kA, 2PP, 2x0.5-32A	cad.	4	46,29	185,16
	<b>GN - CORPI ILLUMINANTI</b>				
	CORPI ILLUMINANTI A PLAFONE				
9	Corpo illuminante a parete/plafone tipo DISANO 420 RIGO LED 1x26W cod. 214567-00	cad.	3	162,07	486,20
	<b>N5 - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA</b>				
	N5.P07 - APP. AUTONOMO DI ILL. DI EMERGENZA - A LED				
10	NP - Exiway-Easyled IP42 24W L/240/1NC/T OVA 38357	cad.	2	139,79	279,58
	<b>P1 - APPARECCHI DI COMANDO LUCE E FORZA MOTRICE</b>				
	P1.T10 - FRUTTI MODULARI TIPO LIGHT				
11	P1.T10.A001 - Interruttore unipolare, 250V 1x16A	cad.	2	10,17	20,34
12	P1.T10.D001 - Pulsante, 16A 250V, 1NO	cad.	1	10,29	10,29
13	NP - light - pulsante 1P NO 10A a tirante	cad.	1	16,49	16,49
14	NP - Light - portalampada spia rosso	cad.	1	16,83	16,83
15	NP - light - ronzatore 12Vac 5VA	cad.	1	19,53	19,53
16	P1.T10.Z001 - Copriforo 1 posto	cad.	9	2,52	22,68
17	P1.T10.Z103 - Supporto in resina 3 posti	cad.	6	5,94	35,64
18	P1.T10.Z203 - Placca in materiale plastico a 3 posti	cad.	6	8,28	49,68
19	P1.T10.A010 - Int.magnetotermico C10 3kA, 250V 2x10A	cad.	1	46,18	46,18
20	P1.T10.F004 - Presa, 2P+T 10-16A Unel tipo P30	cad.	1	18,52	18,52
	ACCESSORI PER BARRA DIN				

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA**  
**AREA CONSERVAZIONE EDILIZIA**  
**Servizio Interventi ordinari**

**Settore Interventi ordinari impianti elettrici e speciali ponente**

Seq.	Codice - Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo [€]	Totale [€]
21	Morsettiera di distribuzione per barra DIN - 4 moduli - tipo Legrand cod. 04884	cad.	1	48,71	48,71
22	Finder 202380240000 - Relè ad impulsi modulare per montaggio diretto su barra DIN 35mm. Deviatore 1NO + 1NC - AC 50/60Hz - Bobina 24V.	cad.	1	40,18	40,18
23	Finder 202280240000 - Relè ad impulsi modulare per montaggio diretto su barra DIN 35mm. Interruttore Bipolare 2 NO - AC 50/60Hz - Bobina 24V.	cad.	1	62,72	62,72
24	NP - portafusibile sezionabile 1P+N 32A	cad.	1	16,76	16,76
25	NP - Trasformatore Modulare 3 moduli DIN 230 V/12-24 V AC 30 VA	cad.	1	56,36	56,36
	<b>VARIE</b>				
26	Smantellamento impianti esistenti. Individuazione linee a servizio del locale. Assistenza a maestranze edili	h	8	33,16	265,28
	<b>Importo totale dei lavori</b>				<b>2.191,28</b>
	<b>Genova, 3 Febbraio 2016</b>				
	<b>LE LAVORAZIONI SARANNO CONTABILIZZATE A MISURA</b>				